

参 考 資 料

工事名称 旧大滝国民健康保険診療所解体工事

工事箇所 秩父市大滝925番地

積 算 数 量 書

| 名 称        | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 直接工事費      |     |     |    |     |     |     |
| A 建築解体工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| B 電気設備解体工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| C 機械設備解体工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】       |     |     |    |     |     |     |

| 名 称                | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| A. 建築解体工事          |     |     |    |     |     |     |
| 診療所棟               |     |     |    |     |     |     |
| a. 解体工事            |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 看護師寮棟              |     |     |    |     |     |     |
| b. 解体工事            |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 医師住宅棟1             |     |     |    |     |     |     |
| c. 解体工事            |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 医師住宅棟2             |     |     |    |     |     |     |
| d. 解体工事            |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 車庫棟                |     |     |    |     |     |     |
| e. 解体工事            |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| プロパン庫棟             |     |     |    |     |     |     |
| f. 解体工事            |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 外構・植栽他             |     |     |    |     |     |     |
| g. 解体工事            |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 診療所棟・看護師寮棟         |     |     |    |     |     |     |
| h. アスベスト含有仕上塗材除去工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| i. 発生材処分費          |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】               |     |     |    |     |     |     |

| 名 称            | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 診療所棟<br>a 解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 直接仮設         |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 解体           |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
|                |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】           |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容                             | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|---------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 直接仮設  |                                 |         |                |     |     |     |
| 外部足場    | 運搬、安全手摺共<br>手すり先行方式 W=600 12m未満 | 1,062.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防音養生シート | 運搬共                             | 1,062.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
|         |                                 |         |                |     |     |     |
| 【計】     |                                 |         |                |     |     |     |

| 名 称             | 内 容                       | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|---------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 2 解体            |                           |       |                |     |     |     |
| RC造躯体解体         | 地上解体<br>機械主体              | 679.0 | m3             |     |     |     |
| 鉄骨造上屋解体         | 1階玄関庇<br>人力・機械併用、内部造作材共   | 14.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 内部造作材撤去         |                           | 935.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アスベスト含有建材撤去(割増) | 巾木<br>ソフト巾木               | 526.0 | m              |     |     |     |
| アスベスト含有建材撤去(割増) | 天井<br>化粧石膏ボード・石綿セメント板     | 776.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ダムウェーターほか撤去     | ダムウェーター、車椅子昇降装置<br>配線配管類共 | 1.0   | 式              |     |     |     |
| 吊戸棚撤去           | 病室<br>4000*600*400        | 6.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 吊戸棚撤去           | 病室<br>1000*600*400        | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 戸棚撤去            | 手術室<br>1250*2400*500      | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 玄関下足入撤去         | 玄関<br>3000*1300*400       | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 職員玄関下足入撤去       | 職員玄関<br>900*1790*400      | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 流し台撤去           | 1750*600*800              | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 流し台撤去           | 1500*600*800              | 2.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 流し台撤去           | 1050*600*800              | 2.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 流し台撤去           | 1800*600*800              | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| ガス台撤去           | 700*600*600               | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| ガス台撤去           | 600*600*600               | 2.0   | ヶ所             |     |     |     |
|                 |                           |       |                |     |     |     |
| 次ページへ続く         |                           |       |                |     |     |     |

| 名 称        | 内 容                                        | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|--------------------------------------------|---------|----|-----|-----|-----|
|            |                                            |         |    |     |     |     |
| 調理台撤去      | 1050*600*800                               | 1.0     | ヶ所 |     |     |     |
| 浴槽撤去       | 700*800*500                                | 1.0     | ヶ所 |     |     |     |
| 浴槽撤去       | 800*1200*500                               | 1.0     | ヶ所 |     |     |     |
|            |                                            |         |    |     |     |     |
| 地業解体       |                                            | 74.7    | m3 |     |     |     |
| 基礎コンクリート解体 | 大型ブレーカ・圧搾機併用                               | 194.0   | m3 |     |     |     |
| 土間コンクリート解体 | 大型ブレーカ・圧搾機併用                               | 57.1    | m3 |     |     |     |
| 埋戻し・整地     |                                            | 256.0   | m3 |     |     |     |
| とりこわし機械運搬  | バックホウ 0.8m3                                | 1.0     | 往復 |     |     |     |
|            |                                            |         |    |     |     |     |
|            |                                            |         |    |     |     |     |
|            |                                            |         |    |     |     |     |
|            |                                            |         |    |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 地業 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下           | 74.7    | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | コンクリート類 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下      | 1,022.0 | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 混合廃棄物類(金属くず) 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 22.9    | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 混合廃棄物類(がれき類) 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 42.9    | m3 |     |     |     |
|            |                                            |         |    |     |     |     |
| 次ページへ続く    |                                            |         |    |     |     |     |

| 名 称              | 内 容                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|                  |                              |     |    |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | 木材類<br>10t DID区間無し 49.5km以下  | 7.3 | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | ボート類<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 3.3 | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | ガラスくず(積込共)<br>4t 25.0km程度    | 2.0 | t  |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
| とりこわしアスベスト含有建材運搬 | 2t 積込共                       | 3.0 | 台  |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | ダムウェーター、車椅子昇降装置              | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
|                  |                              |     |    |     |     |     |
| 【計】              |                              |     |    |     |     |     |

| 名 称             | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 看護師寮棟<br>b 解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 直接仮設          |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 解体            |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
|                 |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】            |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|---------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 直接仮設  |                                 |       |                |     |     |     |
| 外部足場    | 運搬、安全手摺共<br>手すり先行方式 W=600 12m未満 | 254.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防音養生シート | 運搬共                             | 254.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
| 【計】     |                                 |       |                |     |     |     |

| 名 称        | 内 容                                        | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|--------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 2 解体       |                                            |       |                |     |     |     |
| CB造躯体解体    | 地上解体(臥りょう部RC造共)<br>機械主体                    | 54.9  | m3             |     |     |     |
| 内部造作材撤去    |                                            | 121.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下足入撤去      | 1250*350*900                               | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 流し台撤去      | 1200*600*800                               | 4.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 吊戸棚撤去      | 600*600*400                                | 4.0   | ヶ所             |     |     |     |
|            |                                            |       |                |     |     |     |
| 地業解体       |                                            | 1.0   | m3             |     |     |     |
| 基礎コンクリート解体 | 大型ブレーカ・圧搾機併用                               | 118.0 | m3             |     |     |     |
| 埋戻し・整地     |                                            | 119.0 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|            |                                            |       |                |     |     |     |
|            |                                            |       |                |     |     |     |
|            |                                            |       |                |     |     |     |
|            |                                            |       |                |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 地業 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下           | 1.0   | m3             |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | コンクリート類 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下      | 182.0 | m3             |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 混合廃棄物類(金属くず) 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 0.6   | m3             |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 混合廃棄物類(がれき類) 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 15.0  | m3             |     |     |     |
|            |                                            |       |                |     |     |     |
| 次ページへ続く    |                                            |       |                |     |     |     |

| 名 称               | 内 容                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|                   |                              |      |    |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬        | 木材類<br>10t DID区間無し 49.5km以下  | 14.7 | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬        | ボート類<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 1.1  | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬        | ガラスくず(積込共)<br>4t 25.0km程度    | 0.4  | t  |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
| とりこわしアスベスト含有吹付材運搬 | 積込数量1.4m3程度<br>積込共           | 1.0  | 台  |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
|                   |                              |      |    |     |     |     |
| 【計】               |                              |      |    |     |     |     |

| 名 称    | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 医師住宅棟1 |     |     |    |     |     |     |
| c 解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 直接仮設 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 解体   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
|        |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】   |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|---------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 直接仮設  |                                 |       |                |     |     |     |
| 外部足場    | 運搬、安全手摺共<br>手すり先行方式 W=600 12m未満 | 255.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防音養生シート | 運搬共                             | 255.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
|         |                                 |       |                |     |     |     |
| 【計】     |                                 |       |                |     |     |     |

| 名 称             | 内 容                                      | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 2 解体            |                                          |       |                |     |     |     |
| 木造上屋解体          | 人力・機械併用                                  | 104.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 鉄骨上屋解体          | 人力・機械併用                                  | 67.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 内部造作材撤去         |                                          | 104.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アスベスト含有建材撤去(割増) | 天井<br>フレキシブルボード・ケイ酸カルシウム板                | 212.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| バスユニット撤去        | 1600*1600*2200(ユニット)<br>1500*800*500(浴槽) | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 下足入撤去           | 1200*400*800                             | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 流し台撤去           | 2700*600*800                             | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 吊戸棚撤去           | 2100*400*500                             | 1.0   | ヶ所             |     |     |     |
| 既製品物置撤去・移設      | 軽量鉄骨造<br>W2100*D750*H1950                | 1.0   | 式              |     |     |     |
|                 |                                          |       |                |     |     |     |
|                 |                                          |       |                |     |     |     |
| 地業解体            |                                          | 17.4  | m3             |     |     |     |
| 基礎コンクリート解体      | 大型ブレーカ・圧搾機併用                             | 15.3  | m3             |     |     |     |
| 土間コンクリート解体      | 大型ブレーカ・圧搾機併用                             | 12.3  | m3             |     |     |     |
| 埋戻し・整地          |                                          | 25.0  | m3             |     |     |     |
|                 |                                          |       |                |     |     |     |
| U字側溝撤去          | W=240                                    | 31.1  | m              |     |     |     |
|                 |                                          |       |                |     |     |     |
| 次ページへ続く         |                                          |       |                |     |     |     |

| 名 称              | 内 容                                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|                  |                                            |      |    |     |     |     |
|                  |                                            |      |    |     |     |     |
|                  |                                            |      |    |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | 地業 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下           | 17.4 | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | コンクリート類 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下      | 57.2 | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | 混合廃棄物類(金属くず) 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 0.3  | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | 混合廃棄物類(がれき類) 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 19.6 | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | 木材類 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下          | 18.7 | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | ボート類 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下         | 2.3  | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | ガラスくず 集積・積込<br>4t 25.0km程度                 | 0.4  | t  |     |     |     |
|                  |                                            |      |    |     |     |     |
| とりこわしアスベスト含有建材運搬 | 2t 集積・積込共                                  | 2.0  | 台  |     |     |     |
|                  |                                            |      |    |     |     |     |
|                  |                                            |      |    |     |     |     |
|                  |                                            |      |    |     |     |     |
|                  |                                            |      |    |     |     |     |
|                  |                                            |      |    |     |     |     |
|                  |                                            |      |    |     |     |     |
| 【計】              |                                            |      |    |     |     |     |

| 名 称              | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 医師住宅棟2<br>d 解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 直接仮設           |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 解体             |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】             |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 直接仮設  |                    |       |                |     |     |     |
| 単管足場    | 運搬共<br>単管本足場 10m未満 | 134.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防音養生シート | 運搬共                | 134.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
|         |                    |       |                |     |     |     |
| 【計】     |                    |       |                |     |     |     |

| 名 称        | 内 容                                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|--------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 2 解体       |                                            |      |                |     |     |     |
| 木造上屋解体     | 人力・機械併用                                    | 54.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 内部造作材撤去    |                                            | 54.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 流し台撤去      | 1700*500*800                               | 1.0  | ヶ所             |     |     |     |
| 浴槽撤去       | 800*800*500                                | 1.0  | ヶ所             |     |     |     |
|            |                                            |      |                |     |     |     |
| 地業解体       |                                            | 3.8  | m3             |     |     |     |
| 基礎コンクリート解体 | 大型ブレーカ・圧搾機併用                               | 5.1  | m3             |     |     |     |
| 土間コンクリート解体 | 大型ブレーカ・圧搾機併用                               | 2.7  | m3             |     |     |     |
| 埋戻し・整地     |                                            | 4.5  | m3             |     |     |     |
|            |                                            |      |                |     |     |     |
|            |                                            |      |                |     |     |     |
|            |                                            |      |                |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 地業 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下           | 3.8  | m3             |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | コンクリート類 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下      | 11.3 | m3             |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 混合廃棄物類(がれき類) 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 5.0  | m3             |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 木材類 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下          | 13.7 | m3             |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | ガラスくず 集積・積込<br>4t 25.0km程度                 | 0.2  | t              |     |     |     |
|            |                                            |      |                |     |     |     |
| 【計】        |                                            |      |                |     |     |     |

| 名 称           | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 車庫棟<br>e 解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 直接仮設        |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 解体          |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】          |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|--------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 直接仮設  |                    |      |                |     |     |     |
| 単管足場    | 運搬共<br>単管本足場 10m未満 | 77.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防音養生シート | 運搬共                | 77.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
| 【計】     |                    |      |                |     |     |     |

| 名 称              | 内 容                                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 2 解体             |                                                 |      |                |     |     |     |
| 鉄骨上屋解体           | 人力・機械併用                                         | 29.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アスベスト含有建材撤去(割増)  | 外壁<br>波型スレート                                    | 27.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | 混合廃棄物類(金属くず・がれき類) 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 0.8  | m3             |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬       | 木材類 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下               | 0.5  | m3             |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
| とりこわしアスベスト含有建材運搬 | 2t 積込共                                          | 1.0  | 台              |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
|                  |                                                 |      |                |     |     |     |
| 【計】              |                                                 |      |                |     |     |     |

| 名 称              | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| プロパン庫棟<br>f 解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 直接仮設           |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 解体             |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】             |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|--------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 直接仮設  |                    |      |                |     |     |     |
| 単管足場    | 運搬共<br>単管本足場 10m未満 | 15.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防音養生シート | 運搬共                | 15.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
|         |                    |      |                |     |     |     |
| 【計】     |                    |      |                |     |     |     |

| 名 称        | 内 容                                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 解体       |                                            |     |    |     |     |     |
| CB造躯体解体    | 地上解体(臥りょう部RC造共)<br>機械主体                    | 2.1 | m3 |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
| 地業解体       |                                            | 0.5 | m3 |     |     |     |
| 土間コンクリート解体 | 大型ブレーカ・圧搾機併用                               | 0.9 | m3 |     |     |     |
| 埋戻し・整地     |                                            | 1.2 | m3 |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 地業 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下           | 0.5 | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | コンクリート類 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下      | 3.0 | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬 | 混合廃棄物類(金属くず) 集積・積込<br>10t DID区間無し 49.5km以下 | 0.7 | m3 |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
|            |                                            |     |    |     |     |     |
| 【計】        |                                            |     |    |     |     |     |

| 名 称              | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 外構・植栽他<br>g 解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 解体             |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 その他            |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
|                  |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】             |     |     |    |     |     |     |

| 名 称            | 内 容                                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|---------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 1 解体           |                                       |      |    |     |     |     |
| 鉄扉撤去           |                                       | 1.0  | ヶ所 |     |     |     |
| 樹木伐採・抜根        |                                       | 1.0  | 式  |     |     |     |
| アスファルト舗装カッター入れ |                                       | 34.9 | m  |     |     |     |
| アスファルト舗装撤去     |                                       | 2.5  | m3 |     |     |     |
| 地先境界ブロックA撤去    |                                       | 33.7 | m  |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬     | コンクリート類 集積・積込<br>10t DID区間無し 22.5km以下 | 0.5  | m3 |     |     |     |
| とりこわし発生材運搬     | アスファルト廃材 集積・積込                        | 5.8  | t  |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
|                |                                       |      |    |     |     |     |
| 【計】            |                                       |      |    |     |     |     |

| 名 称       | 内 容                    | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|
| 2 その他     |                        |         |                |     |     |     |
| コア抜き      |                        | 17.0    | 個              |     |     |     |
| ネットフェンス設置 | Vネットフェンス 5型 H=1200 同等品 | 29.6    | m              |     |     |     |
| 解体撤去跡碎石舗装 | B種 t=60mm              | 1,077.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
|           |                        |         |                |     |     |     |
| 【計】       |                        |         |                |     |     |     |

| 名 称               | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 診療所棟・看護師寮棟        |     |     |    |     |     |     |
| h アスベスト含有仕上塗材除去工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 アスベスト含有仕上塗材除去   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
|                   |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】              |     |     |    |     |     |     |

| 名 称               | 内 容                         | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 アスベスト含有仕上塗材除去   |                             |         |                |     |     |     |
| 試験施工              |                             | 1.0     | 式              |     |     |     |
| 外壁仕上塗材・下地調整材除去    | 診療所棟                        | 1,102.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軒裏仕上塗材・下地調整材除去    | 診療所棟                        | 21.9    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁仕上塗材・下地調整材除去    | 看護師寮棟                       | 241.0   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 土間養生              | 足場下部<br>プラスチックシート0.15mm(二重) | 367.0   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 機械損料              |                             | 1,364.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 廃材・廃水処分           |                             | 1,364.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 廃棄物袋詰め            |                             | 1,364.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 安全衛生設備機器          |                             | 1,364.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 消耗品               | 保護マスク・フィルター・保護メガネほか         | 1,364.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 石綿作業主任者           |                             | 1.0     | 式              |     |     |     |
|                   |                             |         |                |     |     |     |
| とりこわしアスベスト含有吹付材運搬 | 集積・積込共                      | 3.0     | 台              |     |     |     |
|                   |                             |         |                |     |     |     |
|                   |                             |         |                |     |     |     |
|                   |                             |         |                |     |     |     |
|                   |                             |         |                |     |     |     |
|                   |                             |         |                |     |     |     |
| 【計】               |                             |         |                |     |     |     |

| 名 称           | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| i 発生材処分費      |     |     |    |     |     |     |
| 1 診療所棟        |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 看護師寮棟       |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 3 医師住宅棟1      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 4 医師住宅棟2      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 5 車庫棟         |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 6 プロパン庫棟      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 7 外構・植栽他      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 8 アスベスト含有仕上塗材 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
|               |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】          |     |     |    |     |     |     |

| 名 称         | 内 容          | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|--------------|---------|----|-----|-----|-----|
| 1 診療所棟      |              |         |    |     |     |     |
| 地業処分        |              | 74.7    | m3 |     |     |     |
| コンクリート処分    | 有筋           | 2,141.0 | t  |     |     |     |
| コンクリート処分    | 無筋           | 177.0   | t  |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | 金属くず         | 22.9    | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | がれき類         | 42.9    | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | 木くず(破砕)      | 7.3     | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | ボード類         | 3.3     | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | ガラスくず        | 2.0     | t  |     |     |     |
| アスベスト含有建材処分 |              | 6.8     | m3 |     |     |     |
| ダムウェータほか処分  | ダムウェータ、階段昇降機 | 1.0     | 式  |     |     |     |
|             |              |         |    |     |     |     |
| 有価物         | 鋼材 H2        | -3.7    | t  |     |     |     |
| 有価物         | アルミ          | -1.8    | t  |     |     |     |
|             |              |         |    |     |     |     |
|             |              |         |    |     |     |     |
|             |              |         |    |     |     |     |
|             |              |         |    |     |     |     |
|             |              |         |    |     |     |     |
| 【計】         |              |         |    |     |     |     |

| 名 称      | 内 容     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------|---------|-------|----|-----|-----|-----|
| 2 看護師寮棟  |         |       |    |     |     |     |
| 地業処分     |         | 1.0   | m3 |     |     |     |
| コンクリート処分 | 有筋      | 341.0 | t  |     |     |     |
| コンクリート処分 | 無筋      | 60.0  | t  |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | 金属くず    | 0.6   | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | がれき類    | 15.0  | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | 木くず(再生) | 7.9   | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | 木くず(破砕) | 6.8   | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | ボード類    | 1.1   | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | ガラスくず   | 0.4   | t  |     |     |     |
|          |         |       |    |     |     |     |
| 有価物      | アルミ     | -0.4  | t  |     |     |     |
|          |         |       |    |     |     |     |
|          |         |       |    |     |     |     |
|          |         |       |    |     |     |     |
|          |         |       |    |     |     |     |
|          |         |       |    |     |     |     |
|          |         |       |    |     |     |     |
|          |         |       |    |     |     |     |
| 【計】      |         |       |    |     |     |     |

| 名 称         | 内 容     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|---------|-------|----|-----|-----|-----|
| 3 医師住宅棟1    |         |       |    |     |     |     |
| 地業処分        |         | 17.4  | m3 |     |     |     |
| コンクリート処分    | 有筋      | 120.0 | t  |     |     |     |
| コンクリート処分    | 無筋      | 4.4   | t  |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | 金属くず    | 0.3   | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | がれき類    | 19.6  | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | 木くず(再生) | 10.6  | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | 木くず(破砕) | 8.1   | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | ボード類    | 2.3   | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | ガラスくず   | 0.4   | t  |     |     |     |
| アスベスト含有建材処分 |         | 3.5   | m3 |     |     |     |
|             |         |       |    |     |     |     |
| 有価物         | 鋼材 H2   | -10.3 | t  |     |     |     |
| 有価物         | アルミ     | -0.4  | t  |     |     |     |
|             |         |       |    |     |     |     |
|             |         |       |    |     |     |     |
|             |         |       |    |     |     |     |
|             |         |       |    |     |     |     |
|             |         |       |    |     |     |     |
| 【計】         |         |       |    |     |     |     |

| 名 称      | 内 容     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------|---------|------|----|-----|-----|-----|
| 4 医師住宅棟2 |         |      |    |     |     |     |
| 地業処分     |         | 3.8  | m3 |     |     |     |
| コンクリート処分 | 有筋      | 18.1 | t  |     |     |     |
| コンクリート処分 | 無筋      | 6.9  | t  |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | がれき類    | 5.0  | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | 木くず(再生) | 6.2  | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | 木くず(破砕) | 7.5  | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | ガラスくず   | 0.2  | t  |     |     |     |
|          |         |      |    |     |     |     |
| 有価物      | アルミ     | -0.3 | t  |     |     |     |
|          |         |      |    |     |     |     |
|          |         |      |    |     |     |     |
|          |         |      |    |     |     |     |
|          |         |      |    |     |     |     |
|          |         |      |    |     |     |     |
|          |         |      |    |     |     |     |
|          |         |      |    |     |     |     |
|          |         |      |    |     |     |     |
|          |         |      |    |     |     |     |
| 【計】      |         |      |    |     |     |     |

| 名 称         | 内 容     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|---------|------|----|-----|-----|-----|
| 5 車庫棟       |         |      |    |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | 金属くず    | 0.8  | m3 |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     | 木くず(破砕) | 0.5  | m3 |     |     |     |
| アスベスト含有建材処分 |         | 0.2  | m3 |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
| 有価物         | 鋼材 H3   | -0.6 | t  |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
|             |         |      |    |     |     |     |
| 【計】         |         |      |    |     |     |     |

| 名 称      | 内 容   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-------|------|----|-----|-----|-----|
| 6 プロパン庫棟 |       |      |    |     |     |     |
| 地業処分     |       | 0.5  | m3 |     |     |     |
| コンクリート処分 | 有筋    | 2.8  | t  |     |     |     |
| コンクリート処分 | 無筋    | 3.1  | t  |     |     |     |
| 混合廃棄物処分  | 金属くず  | 0.7  | m3 |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
| 有価物      | 鋼材 H3 | -0.1 | t  |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
|          |       |      |    |     |     |     |
| 【計】      |       |      |    |     |     |     |

| 名 称        | 内 容   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-------|-------|----|-----|-----|-----|
| 7 外構・植栽他   |       |       |    |     |     |     |
| コンクリート処分   | 無筋    | 1.1   | t  |     |     |     |
| アスファルト廃材処分 |       | 5.8   | t  |     |     |     |
| 樹木系処分費     |       | 4.0   | t  |     |     |     |
| 根系処分費      |       | 8.0   | t  |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
| 有価物        | 鋼材 H3 | -0.05 | t  |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
|            |       |       |    |     |     |     |
| 【計】        |       |       |    |     |     |     |

| 名 称               | 内 容 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----|------|----|-----|-----|-----|
| 8 アスベスト含有仕上塗材     |     |      |    |     |     |     |
| とりこわしアスベスト含有吹付材処分 |     | 14.0 | m3 |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
|                   |     |      |    |     |     |     |
| 【計】               |     |      |    |     |     |     |

| 名 称        | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| B 電気設備解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 既存撤去工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
|            |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】       |     |     |    |     |     |     |

| 名 称       | 内 容                                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|-------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 1 既存撤去工事  |                                     |      |    |     |     |     |
| キュービクル撤去  |                                     | 1.0  | 基  |     |     |     |
| コンクリート柱撤去 | 屋外電柱 12m×190φ 人力<br>高圧気中開閉器・水銀灯撤去含む | 1.0  | 式  |     |     |     |
| 盤類撤去      |                                     | 9.0  | 面  |     |     |     |
| 無影灯撤去     | 手術室                                 | 1.0  | 台  |     |     |     |
| 蛍光灯器具撤去   | FL40W×2 露出型                         | 47.0 | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具撤去   | FL40W×1 露出型                         | 33.0 | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具撤去   | FL20W×2 露出型                         | 27.0 | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具撤去   | FL20W×1 露出型                         | 41.0 | 個  |     |     |     |
| 蛍光灯器具撤去   | FL10W×1 露出型                         | 2.0  | 個  |     |     |     |
| 白熱灯撤去     | シーリング                               | 46.0 | 個  |     |     |     |
| 白熱灯撤去     | ブラケット                               | 9.0  | 個  |     |     |     |
| 白熱灯撤去     | ペンダント                               | 15.0 | 個  |     |     |     |
| スピーカー撤去   | SC6-HI-1                            | 10.0 | 個  |     |     |     |
| 卓上アンプ撤去   |                                     | 2.0  | 個  |     |     |     |
| インターホン撤去  |                                     | 18.0 | 個  |     |     |     |
| 火災受信機撤去   |                                     | 1.0  | 面  |     |     |     |
| 火災総合盤撤去   |                                     | 2.0  | 面  |     |     |     |
| 配線類撤去     | 幹線、弱電等全ての配線類                        | 1.0  | 式  |     |     |     |
| 次ページへ続く   |                                     |      |    |     |     |     |

| 名 称       | 内 容                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|----------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|           |                            |      |                |     |     |     |
| 煙感知器撤去    |                            | 7.0  | 個              |     |     |     |
| スポット感知器撤去 |                            | 50.0 | 個              |     |     |     |
| 収集運搬(廃棄物) | 集積・積込<br>4トンダンプ 片道距離概ね25Km | 4.0  | 台              |     |     |     |
| 混合廃棄物処分費  |                            | 16.0 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
|           |                            |      |                |     |     |     |
| 【計】       |                            |      |                |     |     |     |

| 名 称         | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| C. 機械設備解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 診療所棟        |     |     |    |     |     |     |
| a. 機械設備解体工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 看護師寮棟       |     |     |    |     |     |     |
| b. 機械設備解体工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 医師住宅棟1      |     |     |    |     |     |     |
| c. 機械設備解体工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 医師住宅棟2      |     |     |    |     |     |     |
| d. 機械設備解体工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|             |     |     |    |     |     |     |
|             |     |     |    |     |     |     |
|             |     |     |    |     |     |     |
|             |     |     |    |     |     |     |
|             |     |     |    |     |     |     |
|             |     |     |    |     |     |     |
|             |     |     |    |     |     |     |
|             |     |     |    |     |     |     |
|             |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】        |     |     |    |     |     |     |

| 名 称                | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 診療所棟<br>a.機械設備解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 撤去工事             |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 処分費              |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
|                    |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】               |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 撤去工事  |       |     |    |     |     |     |
| a.機器類撤去 |       | 1.0 | 式  |     |     |     |
| b.配管撤去  |       | 1.0 | 式  |     |     |     |
| c.柵類撤去  |       | 1.0 | 式  |     |     |     |
| d.浄化槽撤去 | 処分費含む | 1.0 | 式  |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
| 【計】     |       |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|------------|------|----|-----|-----|-----|
| a.機器類撤去 |            |      |    |     |     |     |
| 給湯ボイラー  | 150000kcal | 1.0  | 組  |     |     |     |
| 給湯ポンプ   | P-1 1.5kw  | 1.0  | 台  |     |     |     |
| 補給水槽    | 1000L      | 1.0  | 基  |     |     |     |
| 洋風大便器   | フラッシュバルブ   | 2.0  | 組  |     |     |     |
| 和風大便器   | フラッシュバルブ   | 5.0  | 組  |     |     |     |
| 小便器     |            | 7.0  | 組  |     |     |     |
| 洗面器     |            | 13.0 | 組  |     |     |     |
| 手洗器     |            | 1.0  | 組  |     |     |     |
| 汚物流し    |            | 1.0  | 組  |     |     |     |
| 掃除流し    |            | 2.0  | 組  |     |     |     |
| 洗濯用流し   |            | 1.0  | 組  |     |     |     |
| シャワーセット |            | 2.0  | 個  |     |     |     |
| 化粧鏡     |            | 13.0 | 枚  |     |     |     |
| 単水栓     |            | 32.0 | 個  |     |     |     |
| ガス給湯器   | 5号         | 3.0  | 台  |     |     |     |
| ガス給湯器   | 16号        | 1.0  | 台  |     |     |     |
| 温水ボイラー  | 15000Kcal  | 1.0  | 組  |     |     |     |
|         |            |      |    |     |     |     |
| 次ページへ続く |            |      |    |     |     |     |

| 名 称        | 内 容          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|--------------|------|----|-----|-----|-----|
|            |              |      |    |     |     |     |
| 温水循環ポンプ    | P-2 1.5kw    | 1.0  | 台  |     |     |     |
| 膨張水槽       | 200L         | 1.0  | 基  |     |     |     |
| ファンコイルユニット | 天吊形 9360Kcal | 1.0  | 台  |     |     |     |
| ファンコイルユニット | 天吊形 4870Kcal | 1.0  | 台  |     |     |     |
| ファンコイルユニット | 床置形 6790Kcal | 3.0  | 台  |     |     |     |
| ファンコイルユニット | 床置形 4870Kcal | 5.0  | 台  |     |     |     |
| ファンコイルユニット | 床置形 3620Kcal | 15.0 | 台  |     |     |     |
| ファンコイルユニット | 床置形 2350Kcal | 2.0  | 台  |     |     |     |
| オイルサービスタンク | 90L          | 1.0  | 基  |     |     |     |
| オイルタンク     | 490L 防油提撤去含む | 1.0  | 基  |     |     |     |
| オイルギアポンプ   | 0.2kw 基礎撤去含む | 1.0  | 台  |     |     |     |
| 中間ダクトファン   |              | 2.0  | 台  |     |     |     |
| 有圧換気扇      | 300φ         | 3.0  | 台  |     |     |     |
| 換気扇        | 200φ         | 1.0  | 組  |     |     |     |
| 換気扇        | 300φ         | 1.0  | 組  |     |     |     |
| レンジフードファン  |              | 2.0  | 組  |     |     |     |
| 天井換気扇      |              | 31.0 | 組  |     |     |     |
|            |              |      |    |     |     |     |
| 次ページへ続く    |              |      |    |     |     |     |

| 名 称    | 内 容    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|--------|-----|----|-----|-----|-----|
|        |        |     |    |     |     |     |
| AC室外機  | 10.0kw | 1.0 | 組  |     |     |     |
| AC室外機  | 5.6kw  | 1.0 | 組  |     |     |     |
| AC室外機  | 7.1kw  | 3.0 | 組  |     |     |     |
| AC室内機  | 10.0kw | 1.0 | 組  |     |     |     |
| AC室内機  | 5.6kw  | 1.0 | 組  |     |     |     |
| AC室内機  | 7.1kw  | 3.0 | 組  |     |     |     |
| RAC室外機 | 2.2kw  | 2.0 | 組  |     |     |     |
| RAC室外機 | 4.0kw  | 1.0 | 組  |     |     |     |
| RAC室外機 | 2.8kw  | 1.0 | 組  |     |     |     |
| RAC室内機 | 2.2kw  | 2.0 | 組  |     |     |     |
| RAC室内機 | 4.0kw  | 1.0 | 組  |     |     |     |
| RAC室内機 | 2.8kw  | 1.0 | 組  |     |     |     |
|        |        |     |    |     |     |     |
|        |        |     |    |     |     |     |
|        |        |     |    |     |     |     |
|        |        |     |    |     |     |     |
|        |        |     |    |     |     |     |
|        |        |     |    |     |     |     |
| 【計】    |        |     |    |     |     |     |

| 名 称       | 内 容  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|------|------|----|-----|-----|-----|
| b.配管撤去    |      |      |    |     |     |     |
| 給水 鋼管     | 100A | 19.0 | m  |     |     |     |
| 給水 鋼管     | 65A  | 58.0 | m  |     |     |     |
| 給水 鋼管     | 50A  | 9.0  | m  |     |     |     |
| 給水 鋼管     | 25A  | 21.0 | m  |     |     |     |
| 給水 鋼管     | 20A  | 12.0 | m  |     |     |     |
| 排水ヒューム管   | 200A | 8.0  | m  |     |     |     |
| 排水ヒューム管   | 150A | 20.0 | m  |     |     |     |
| 排水ヒューム管   | 125A | 18.0 | m  |     |     |     |
| 排水ヒューム管   | 100A | 12.0 | m  |     |     |     |
| オイル配管     | 40A  | 12.0 | m  |     |     |     |
| オイル配管     | 25A  | 12.0 | m  |     |     |     |
| ガス配管撤去    | 40A  | 30.0 | m  |     |     |     |
| ガス配管撤去    | 20A  | 40.0 | m  |     |     |     |
| 建物内他配管類撤去 |      | 1.0  | 式  |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
| 【計】       |      |      |    |     |     |     |

| 名 称    | 内 容         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|
| c.樹類撤去 |             |     |    |     |     |     |
| 雨水桧    | 350×350×450 | 8.0 | 組  |     |     |     |
| 雨水桧    | 450×450×500 | 6.0 | 組  |     |     |     |
| 雨水桧    | 450×450×550 | 5.0 | 組  |     |     |     |
| 雨水桧    | 600×600×600 | 1.0 | 組  |     |     |     |
| 汚水桧    | 450×450×350 | 3.0 | 組  |     |     |     |
| 汚水桧    | 450×450×400 | 5.0 | 組  |     |     |     |
| 汚水桧    | 450×450×450 | 2.0 | 組  |     |     |     |
| 汚水桧    | 450×450×500 | 2.0 | 組  |     |     |     |
| 汚水桧    | 600×600×600 | 1.0 | 組  |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
| 【計】    |             |     |    |     |     |     |

| 名 称       | 内 容 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|-----|------|----------------|-----|-----|-----|
| d.浄化槽撤去   |     |      |                |     |     |     |
| 仮設費       |     | 1.0  | 式              |     |     |     |
| 上澄排水作業    |     | 1.0  | 式              |     |     |     |
| 汚泥引き抜き処分費 |     | 71.0 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 槽内洗浄・消毒作業 |     | 1.0  | 式              |     |     |     |
| 内部機器撤去    |     | 1.0  | 式              |     |     |     |
| 埋戻し作業     |     | 85.0 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
|           |     |      |                |     |     |     |
| 【計】       |     |      |                |     |     |     |

| 名 称         | 内 容                  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|----------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 2 処分費       |                      |      |    |     |     |     |
| 混合廃棄物収集運搬   | 集積・積込<br>2tコンテナ 25km | 11.0 | 台  |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     |                      | 41.3 | m3 |     |     |     |
| コンクリート類収集運搬 | 集積・積込<br>2tコンテナ 25km | 2.0  | 台  |     |     |     |
| コンクリート類処分   |                      | 13.4 | t  |     |     |     |
| アスベスト類収集運搬  | 集積・積込<br>2tコンテナ 75km | 1.0  | 台  |     |     |     |
| アスベスト類処分    |                      | 1.0  | m3 |     |     |     |
| 冷媒回収破壊処理    | 積込、運搬、処分             | 1.0  | 式  |     |     |     |
| 浄化槽内部撤去処分   | 集積、積込、運搬、処分          | 1.0  | 式  |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
|             |                      |      |    |     |     |     |
| 【計】         |                      |      |    |     |     |     |

| 名 称                 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 看護師寮棟<br>b.機械設備解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 撤去工事              |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 処分費               |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
|                     |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】                |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 撤去工事  |     |     |    |     |     |     |
| a.機器類撤去 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| b.配管撤去  |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| c.柵類撤去  |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
| 【計】     |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| a.機器類撤去 |       |     |    |     |     |     |
| 洋風大便器   | ロータンク | 2.0 | 組  |     |     |     |
| 手洗器     |       | 2.0 | 組  |     |     |     |
| 洗面化粧台   |       | 3.0 | 組  |     |     |     |
| 掃除流し    |       | 2.0 | 組  |     |     |     |
| ガス給湯器   | 20号   | 1.0 | 台  |     |     |     |
| 混合水栓    |       | 1.0 | 個  |     |     |     |
| 換気扇     | 200φ  | 4.0 | 組  |     |     |     |
| 換気扇     | 150φ  | 2.0 | 組  |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
| 【計】     |       |     |    |     |     |     |

| 名 称       | 内 容  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|------|------|----|-----|-----|-----|
| b.配管撤去    |      |      |    |     |     |     |
| 給水 鋼管     | 40A  | 3.0  | m  |     |     |     |
| 給水 鋼管     | 20A  | 28.0 | m  |     |     |     |
| 排水ヒューム管   | 100A | 34.0 | m  |     |     |     |
| ガス配管撤去    | 20A  | 10.0 | m  |     |     |     |
| 建物内他配管類撤去 |      | 1.0  | 式  |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
| 【計】       |      |      |    |     |     |     |

| 名 称    | 内 容         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|
| c.桧類撤去 |             |     |    |     |     |     |
| 雨水桧    | 350×350×450 | 8.0 | 組  |     |     |     |
| 汚水桧    | 350×350×450 | 3.0 | 組  |     |     |     |
| 汚水桧    | 450×450×450 | 2.0 | 組  |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
|        |             |     |    |     |     |     |
| 【計】    |             |     |    |     |     |     |

| 名 称         | 内 容                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 2 処分費       |                      |     |    |     |     |     |
| 混合廃棄物収集運搬   | 集積・積込<br>2tコンテナ 25km | 2.0 | 台  |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     |                      | 4.1 | m3 |     |     |     |
| コンクリート類収集運搬 | 集積・積込<br>2tコンテナ 25km | 1.0 | 台  |     |     |     |
| コンクリート類処分   |                      | 1.4 | t  |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
| 【計】         |                      |     |    |     |     |     |

| 名 称                  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 医師住宅棟1<br>c.機械設備解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 撤去工事               |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 処分費                |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】                 |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 撤去工事  |     |     |    |     |     |     |
| a.機器類撤去 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| b.配管撤去  |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| c.柵類撤去  |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| d.浄化槽撤去 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
| 【計】     |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| a.機器類撤去 |       |     |    |     |     |     |
| 洋風大便器   | ロータンク | 2.0 | 組  |     |     |     |
| 洗面化粧台   |       | 1.0 | 組  |     |     |     |
| 防水パン    |       | 1.0 | 組  |     |     |     |
| ガス給湯器   | 16号   | 1.0 | 台  |     |     |     |
| 混合水栓    |       | 1.0 | 個  |     |     |     |
| 単水栓     |       | 1.0 | 個  |     |     |     |
| レンジフード  |       | 1.0 | 台  |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
| RAC室外機  | 3.6kw | 3.0 | 組  |     |     |     |
| RAC室内機  | 3.6kw | 3.0 | 組  |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
| 【計】     |       |     |    |     |     |     |

| 名 称       | 内 容  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|------|------|----|-----|-----|-----|
| b.配管撤去    |      |      |    |     |     |     |
| 給水 塩ビ管    | 15A  | 5.0  | m  |     |     |     |
| 排水 塩ビ管    | 100A | 25.0 | m  |     |     |     |
| 建物内他配管類撤去 |      | 1.0  | 式  |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
|           |      |      |    |     |     |     |
| 【計】       |      |      |    |     |     |     |

| 名 称    | 内 容      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|----------|-----|----|-----|-----|-----|
| c.樹類撤去 |          |     |    |     |     |     |
| 汚水桝    | 400φ×500 | 1.0 | 組  |     |     |     |
| 排水桝    | 400φ×500 | 3.0 | 組  |     |     |     |
| 排水桝    | 500φ×500 | 2.0 | 組  |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
|        |          |     |    |     |     |     |
| 【計】    |          |     |    |     |     |     |

| 名 称                    | 内 容 | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| d.浄化槽撤去                |     |     |                |     |     |     |
| 仮設費                    |     | 1.0 | 式              |     |     |     |
| 上澄水排水作業                |     | 1.0 | 式              |     |     |     |
| 汚泥引き抜き処分費              |     | 4.0 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 槽内洗浄・消毒作業              |     | 1.0 | 式              |     |     |     |
| 内部機器撤去                 |     | 1.0 | 式              |     |     |     |
| コンクリート解体・撤去・搬出<br>処分費  |     | 1.0 | 式              |     |     |     |
| 山留工事                   |     | 1.0 | 式              |     |     |     |
| 掘削工事                   |     | 1.0 | 式              |     |     |     |
| FRP浄化槽引き上げ・解体撤去・<br>搬出 |     | 1.0 | 式              |     |     |     |
| 産業廃棄物処分費               |     | 1.0 | 式              |     |     |     |
| 埋戻し作業                  |     | 1.0 | 式              |     |     |     |
|                        |     |     |                |     |     |     |
|                        |     |     |                |     |     |     |
|                        |     |     |                |     |     |     |
|                        |     |     |                |     |     |     |
|                        |     |     |                |     |     |     |
|                        |     |     |                |     |     |     |
|                        |     |     |                |     |     |     |
| 【計】                    |     |     |                |     |     |     |

| 名 称         | 内 容                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 2 処分費       |                      |     |    |     |     |     |
| 混合廃棄物収集運搬   | 集積・積込<br>2tコンテナ 25km | 2.0 | 台  |     |     |     |
| 混合廃棄物処分     |                      | 6.4 | m3 |     |     |     |
| コンクリート類収集運搬 | 集積・積込<br>2tコンテナ 25km | 1.0 | 台  |     |     |     |
| コンクリート類処分   |                      | 0.9 | t  |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
|             |                      |     |    |     |     |     |
| 【計】         |                      |     |    |     |     |     |

| 名 称                  | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 医師住宅棟2<br>d.機械設備解体工事 |     |     |    |     |     |     |
| 1 撤去工事               |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2 処分費                |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
|                      |     |     |    |     |     |     |
| 【合計】                 |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 撤去工事  |     |     |    |     |     |     |
| a.機器類撤去 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| b.配管撤去  |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
|         |     |     |    |     |     |     |
| 【計】     |     |     |    |     |     |     |

| 名 称     | 内 容   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| a.機器類撤去 |       |     |    |     |     |     |
| 洋風大便器   | ロータンク | 1.0 | 組  |     |     |     |
| 小便器     |       | 1.0 | 組  |     |     |     |
| 手洗器     |       | 1.0 | 組  |     |     |     |
| 換気扇     | 200φ  | 1.0 | 組  |     |     |     |
| 単水栓     |       | 1.0 | 個  |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
|         |       |     |    |     |     |     |
| 【計】     |       |     |    |     |     |     |

| 名 称       | 内 容    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|--------|-----|----|-----|-----|-----|
| b.配管撤去    |        |     |    |     |     |     |
| 給水 塩ビ管    | 屋外15A  | 8.0 | m  |     |     |     |
| 排水 ヒューム管  | 屋外100A | 8.0 | m  |     |     |     |
| 建物内他配管類撤去 |        | 1.0 | 式  |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
|           |        |     |    |     |     |     |
| 【計】       |        |     |    |     |     |     |

| 名 称       | 内 容                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 2 処分費     |                      |     |    |     |     |     |
| 混合廃棄物収集運搬 | 集積・積込<br>2tコンテナ 25km | 1.0 | 台  |     |     |     |
| 混合廃棄物処分   |                      | 1.4 | m3 |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
|           |                      |     |    |     |     |     |
| 【計】       |                      |     |    |     |     |     |

| 名 称                  | 内 容                                             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 積上げ共通仮設費             |                                                 |      |    |     |     |     |
| キャスターゲート W3600*H2000 | 掛払い(基本料・修理費含む)                                  | 1.0  | ヶ所 |     |     |     |
| 〃                    | 月額賃料(修理費含む)                                     | 1.0  | ヶ所 |     |     |     |
| 仮囲い ガードフェンス H=1800   | 掛払い手間                                           | 3.8  | m  |     |     |     |
| 〃                    | 供用1日賃料 修理費含む                                    | 3.8  | m  |     |     |     |
| 〃                    | 基本料 修理費含む                                       | 3.8  | m  |     |     |     |
| 〃                    | 運搬                                              | 3.8  | m  |     |     |     |
| 交通誘導警備員B             |                                                 | 60.0 | 人  |     |     |     |
|                      |                                                 |      |    |     |     |     |
| PCB含有調査              | コンデンサ、トランス(絶縁油)<br>報告書作成含む                      | 4.0  | 検体 |     |     |     |
| 石綿含有分析調査             | JIS A 1481-1 定性分析調査、<br>試料採取費含む                 | 5.0  | 検体 |     |     |     |
| (アスベスト除去環境測定)        |                                                 |      |    |     |     |     |
| 基本技術費、現場派遣費          |                                                 | 8.0  | 回  |     |     |     |
| 作業前                  | 敷地境界 4方向各1点                                     | 4.0  | 点  |     |     |     |
| 作業中                  | (試験施工)作業付近1点、プラント付近1点<br>敷地境界4点、作業付近1点、プラント付近1点 | 32.0 | 点  |     |     |     |
| 作業後                  | 敷地境界 4方向各1点                                     | 4.0  | 点  |     |     |     |
| 放流水分析                | 作業中1回                                           | 1.0  | 回  |     |     |     |
| 報告書作成                |                                                 | 1.0  | 回  |     |     |     |
|                      |                                                 |      |    |     |     |     |
| 【計】                  |                                                 |      |    |     |     |     |